

< ГС2019 * Городская среда 2019
* 3-2-19 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: руб.

Согласовано / *Кривенков В.А.*

«___» _____ 20__ г.

ПК РИК (вер. 1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: руб.

Директор ООО «ЖЗУ-6»
И.И. Ташимова

«___» _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-19

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №191а по ул. Танкистов, Челябинск по программе "Формирование современной городской среды" (дополнительный перечень работ)

Основание: дефектная ведомость

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	94.004 тыс. руб.	254.273 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.031 тыс. чел.ч	0.031 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	0.380 тыс. руб.	4.973 тыс. руб.
ТЕКУЩАЯ ЦЕНА	112.805 тыс. руб.	305.128 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 3-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п Материал	Эксп. В т.ч. з/п	Всего	Осн. 3/п Материал	Эксп. В т.ч. з/п	Всего	Осн. 3/п Материал	Эксп. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оборудование детских площадок											
1. E27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дрсвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.333	2 674.67	<u>159.40</u> 21.77	<u>2 493.50</u> 227.38	891	<u>53</u> 7	<u>830</u> 76	5 208.13	<u>693.19</u> 52.68	<u>4 462.27</u> 988.90
Объем: 222*0.15											
2. C408-0200	Смесь песчано-гравийная природная, м3	40.626	116.00		116.00	4 713	4 713		15 039.75	15 039.75	
Объем: (0.333)*(122)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	E01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта <i>Начисления: H5= 1.15</i>	0.012	3 174.92	<u>3 174.92</u>		38	<u>38</u>		497.57	<u>497.57</u>	
4.	E06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	0.011	4 958.41	<u>2 041.02</u> 2 900.62	<u>16.77</u>	55	<u>22</u> 32		409.84	<u>293.21</u> 115.52	<u>1.11</u>
5.	C401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3 Объем: (0.011)*(102.0)	1.122	551.00	551.00		618	618		2 647.35	2 647.35	
6.	E09-03-012-12 Монтаж малых архитектурных форм, 1 т конструкций <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	1.459	631.45	<u>85.94</u> 170.73	<u>374.77</u> 45.23	921	<u>125</u> 249	<u>547</u> 66	6 453.81	<u>1 637.99</u> 1 502.41	<u>3 313.41</u> 861.75
7.	Приложение 1 Расчет НМЦК. Карусель Штурвал, шт.	1	9 412.30	9 412.30		9 412	9 412		23 719.00	23 719.00	
8.	Приложение 1 Расчет НМЦК. Качель двойная, шт	1	7 725.53	7 725.53		7 726	7 726		19 468.34	19 468.34	
9.	Приложение 1 Расчет НМЦК. Песочница с крышкой, шт	1	7 421.03	7 421.03		7 421	7 421		18 701.00	18 701.00	
10.	C408-0124 Песок природный для строительных работ мелкий, м3	0.8	111.00	111.00		89	89		269.18	269.18	
11.	Приложение 1 Расчет НМЦК. Качель балансир, шт	1	3 609.79	3 609.79		3 610	3 610		9 096.67	9 096.67	

< ГС2019 * Городская среда 2019
* 3-2-19 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. Приложение 1		1	55 541.01			55 541			139 963.35		
Расчет НМЦК.				55 541.01			55 541			139 963.35	
Игровой комплекс, шт											
13. Приложение 1		1	2 331.94			2 332			5 876.49		
Расчет НМЦК.				2 331.94			2 332			5 876.49	
Игровой модуль Пеньки, шт.											
						93 367	238	1 377	247 350.48	3 121.96	7 776.79
							91 750	142		236 451.74	1 850.65
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						92 446	113	830	240 896.67	1 483.97	4 463.38
							91 501	76		234 949.33	988.90
. МАТЕРИАЛОВ -						5 420			17 956.28		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=61 - по стр. 3; %=80 - по стр. 4)						213			2 371.56		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=31 - по стр. 3; %=44 - по стр. 4)						131			1 376.62		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						92 790			244 644.85		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						921	125	547	6 453.81	1 637.99	3 313.41
							249	66		1 502.41	861.75
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 6)						155			1 724.82		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 6)						138			1 449.85		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 214			9 628.48		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						94 004			254 273.33		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						368			4 096.38		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						269			2 826.47		
НДС						18 801			50 854.67		
ВСЕГО С НДС						112 805			305 128.00		
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ-2,0%									6 102.00		
ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ									311 230.00		

Составил: Инженер-сметчик СТК Е.А.Согрина

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Зам. нач. СТК А.В. Мамаева

(должность, подпись, Ф.И.О)